

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 59/4/2023**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Článok I.**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO : 37 915 568  
DIČ : 2021764767  
IČ DPH : SK2021764767  
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ :**

**Metrostav DS a.s.**

sídlo : Košická 17180/49, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov  
IČO : 46 120 602  
DIČ : 2023231892  
IČ DPH : SK2023231892  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 7059/B  
konajúca prostredníctvom : Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva  
bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
číslo účtu : SK31 1111 0000 0011 2702 8005

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „*Zmluvné strany*“)

**Článok II.**  
**PREAMBULA**

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.07.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 59/4/2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák“ (ďalej aj len ako „Dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) predmetom ktorého je zmena Ceny Diela z dôvodu realizácie doplňujúcich stavebných prác, ako aj z dôvodu nerealizácie niektorých prác, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnom zmluvnom rozpočte. Doplňujúce práce sú nevyhnutné predovšetkým z dôvodu vyhnutia sa spôsobenia ťažkostí verejnému obstarávateľovi, či už z hľadiska časového a organizačného riadenia stavby, ako aj spôsobenia duplicitných nákladov v prípade riešenia tejto situácie mimo uzatvoreného zmluvného vzťahu, teda s inou zmluvnou stranou. Zároveň bolo v priebehu realizácie Diela zistené, že niektoré práce, ktoré síce boli zahrnuté do pôvodného rozpočtu, nebude potrebné realizovať a z tohto dôvodu boli tieto nerealizované práce odpočítané z pôvodného zmluvného rozpočtu. Ocenený výkaz výmer nerealizovaných prác je Prílohou č. 3 tohto Dodatku. Jednotlivé navyše práce sú detailne popísané v Zmenových listoch č.1 a č. 2 a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako Príloha č. 1. Navýšenie Ceny Diela sa výhradne dotýka položiek obsiahnutých v Zmenových listoch č. 1 až č. 2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIV. ods. 2 Zmluvy a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dohodli, že na základe tohto Dodatku dochádza k zmene Zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.
- 2.3 Z dôvodu zmeny dočasného zatrubnenia (obtoku) potoka Nitríca, ktoré malo byť riešené pomocou rúr DN 1000 pod jestvujúcim mostom, ktoré nebolo realizovateľné súčasne s montážou a zatahnutím tubusu popod existujúci most sa bude riešiť nový spôsob realizácie spočívajúci v realizácii obtoku za oporou mosta (zo smeru Ilava) pomocou rúr DN 1000. Zároveň z dôvodu usmernenia potoka Nitríca novým tubusom (mostom) smerom na pravý breh potoka vo výtokovej oblasti, a aby sa ochránil tento pravý breh, bude predĺžená úprava opevnenia pravého brehu o 6,0 m, a to pokračovaním navrhnutého opevnenia záhozom z lomového kameňa, s hmotnosťou do 200 kg. **Zmenovým listom č. 1** sa neznižuje cena diela, avšak sa navyšuje o 14 677,80 € bez DPH, zmena zmluvy v zmysle ust. § 18 ods. 3 ZVO predstavuje zmenu o 14 677,80 € bez DPH čo je zmena o 4,69 % oproti pôvodnej cene diela, čo je v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Dodatkom na základe **Zmenového listu č. 1** sa nemení charakter zmluvy v zmysle ust. § 18 ods. 4 ZVO.
- 2.4 Z dôvodu nesúlady projektovej dokumentácia (PD) a výkazu výmer (VV) ohľadom výplne medzipriestoru medzi pôvodnou konštrukciou mosta M7019 a novou nosnou konštrukciou tubusu. **Zmenovým listom č. 2** sa neznižuje Cena Diela, avšak sa navyšuje o 6 160,80 € bez DPH, zmena Zmluvy v zmysle ust. § 18 ods. 3 ZVO predstavuje zmenu o 6 160,80 € bez DPH čo je zmena o 1,98 % oproti pôvodnej Cene Diela, čo je v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Dodatkom na základe **Zmenového listu č. 2** sa nemení charakter Zmluvy v zmysle ust. § 18 ods. 4 ZVO.
- 2.5 Z dôvodu nerealizácie niektorých prác, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnom zmluvnom rozpočte a ktoré nebude potrebné realizovať, boli tieto nerealizované práce odpočítané z pôvodného zmluvného rozpočtu. Ocenený výkaz výmer nerealizovaných prác tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku. Na základe nerealizácie prác uvedených v Prílohe č. 3 tohto Dodatku sa znižuje cena diela o 20 941,00 € bez DPH, zmena zmluvy v zmysle ust. § 18 ods. 3 ZVO predstavuje zmenu o 20 941,00 € bez DPH čo je zmena o 6,69 % oproti pôvodnej cene diela, čo je v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.
- 2.6 Všetky zmeny, ktoré boli vykonané v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a s ust. § 18 ods. 4 ZVO, predstavujú zmenu v hodnote 41 779,610 € bez DPH čo je zmena o 13,34 % oproti pôvodnej Cene Diela, čo je v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy v zmysle ust. § 18 ods. 4 ZVO.

### Článok III.

#### PREDMET DODATKU

- 3.1 Predmetom uzatvorenia Dodatku k Zmluve sú navyše práce a nerealizované práce, ktoré boli zistené v čase realizácie prác, ktoré nebolo možné predvídať pri príprave projektovej dokumentácie. Navyše



práce sú obsiahnuté v Zmenových listoch č. 1 až č. 2, ktoré sú súčasťou tohto Dodatku ako Príloha č. 1. Prílohou č. 2 tohto Dodatku sú Ocenené výkazy výmer Zmenového listu č. 1 a č. 2.

- |     |  |              |   |
|-----|--|--------------|---|
| 3.2 | Cena za Dielo v zmysle Zmluvy bez DPH:   | 313 102,74 € |   |
|     | DPH 20%:   | 62 620,55 €  |   |
|     | Cena spolu s DPH:  | 375 723,29 € | ✓ |
| 3.3 | Cena za navyše práce obsiahnuté v Zmenových listoch č. 1 a č. 2 predstavuje spolu:   |              |   |
|     | Cena spolu bez DPH:  | 20 838,60 €  | ✓ |
|     | DPH 20%:   | 4 167,72 €   |   |
|     | Cena spolu s DPH:  | 25 006,32 €  |   |
| 3.4 | Cena za nezrealizované práce uvedené v Prílohe č. 3 predstavuje spolu:   |              |   |
|     | Cena spolu bez DPH:  | 20 941,00 €  | ✓ |
|     | DPH 20%:   | 4 188,20 €   |   |
|     | Cena spolu s DPH:  | 25 129,20 €  |   |
| 3.5 | Celková hodnota zníženia Ceny Diela v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje:  |              |   |
|     | Cena spolu bez DPH:  | 102,40 €     | ✓ |
|     | DPH 20%:   | 20,48 €      | ✓ |
|     | Cena spolu s DPH:  | 122,88 €     | ✓ |
| 3.6 | Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie Čl. III. Cena Diela bod 2. Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné: |              |   |

„2. Celková cena Diela v znení Dodatku č. 2 k Zmluve je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 313 000,34 Eur bez DPH (slovom: tristotrinásťtisíc Eur a tridsaťštyri centov bez DPH). Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 375 600,41 Eur (slovom: tristosedemdesiatpäťtisíc šesťsto Eur a štyridsaťjeden centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 62 600,07 Eur.“

#### Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria nasledovné prílohy  
**Príloha č. 1** – Zmenové listy č. 1 až č. 2  
**Príloha č. 2** – Ocenený výkaz výmer zmenového listu č.1 a č.2  
**Príloha č. 3** – Ocenený výkaz výmer nezrealizovaných prác
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:


V TRENČÍN dňa 20.5.2024




Správa ciest Trenčianskeho  
samosprávneho kraja  
Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

V ..... dňa 06.05.2024



Metrostav DS a.s.  
Ing. Pavol Hružík  
predseda predstavenstva



Metrostav DS a.s.  
Ing. Lenka Sýkorová  
podpredseda predstavenstva

**Príloha č. 1 Zmenové listy č. 1 až č. 2**

# ZMENOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák

**Číslo ZoD:** OS23030349/SK  
59/4/2023

Poradové číslo zmenového listu:

1

**Zmena:** D - dokumentácia  
P - príprava  
**R - realizácia**

**Názov zmeny:** Realizácia variantného riešenia obtoku potoka Nitrica, predĺženie úprava výtokovej oblasti nosnej konštrukcie

## a.) Realizácia variantného riešenia obtoku potoka Nitrica

### Popis zmeny:

Pôvodné riešenie dočasného zatrubnenia (obtoku) potoka Nitrica malo byť riešené pomocou rúr DN 1000 pod jestvujúcim mostom, ktoré nebolo realizovateľné súčasne s montážou a zatahnutím tubusu popod existujúci most. Nové riešenie spočíva v realizácii obtoku za oporou mosta (zo smeru ľava) pomocou rúr DN 1000. Realizácia nového riešenia zároveň vyžaduje úplnú 2x24 h uzáveru cesty II/574.

### Zdôvodnenie zmeny:

- Dňa 22.06.2023 sa konalo práce stretnutie, kde zhotoviteľ upozornil objednávateľa a projektanta (AD) o nemožnosti projektovaného technického riešenia zatrubnenia (obtoku) pod jestvujúcou konštrukciou mosta. Zhotoviteľ zároveň predložil návrh/spôsob variantného riešenia. Projektant (AD) a objednávateľ na stretnutí súhlasil s návrhom/spôsobom nového riešenia obtoku. Projektant (AD) bol poverený projektovo pripraviť nové riešenie.
- Dňa 6.7.2023 projektant (AD) zaslal zhotoviteľovi a objednávateľovi projektové riešenie novej polohy a dĺžky obtoku.
- Počas víkendy 5.8.-6.8.2023 bola zrealizovaná úplná uzávera cesty II/574 a zhotovený dočasný obtok podľa nového riešenia.
- Dňa 5.10.2023 zhotoviteľ predložil predbežný cenový dopad prác.





## b.) Predĺženie úprava výtokovej oblasti nosnej konštrukcie

### Popis zmeny:

Z dôvodu usmernenia potoka Nitrica novým tubusom (mostom) smerom na pravý breh potoka vo výtokovej oblasti, a aby sa ochránil tento pravý breh, bude predĺžená úprava opevnenia pravého brehu o 6,0 m a to pokračovaním navrhnutého opevnenia záhozom z lomového kameňa, s hmotnosťou do 200 kg.

### Zdôvodnenie zmeny:

- Skutočný uhol vtoku a výtoku potoka do nosnej konštrukcie (oceľového profilu) je väčší, ako bol uvažovaný v projektovej dokumentácii. V prípade realizácie brehov potoka v úprave podľa projektovej dokumentácie by dochádzalo pri zvýšenej hladine potoka k ich degradovaniu a erózii. Po zistení týchto skutočností zhotoviteľ telefonicky informoval objednávateľa, projektanta (AD) a stavebného dozora o danej skutočnosti.
- Dňa 7.9.2023 sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta (AD). Na základe stretnutia projektant (AD) vypracuje a predloží úpravu vtokovej a výtokovej oblasti podľa skutočného tvaru koryta potoka pred a za nosnou konštrukciou. Zhotoviteľ prisľúbil súčinnosť projektantovi (AD) so zameraním jestvujúceho stavu.
- Dňa 5.10.2023 zhotoviteľ predložil predbežný cenový dopad prác na riešení úpravy vtokovej a výtokovej oblasti

Vyššie uvedené skutočnosti majú dopad na cenu diela lehotu a aj na dobu výstavby.

<b>Stavba:</b> Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák	<b>ZoD:</b> OS23030349/SK 59/4/2023	Zmenový list stavby č.1
<b>Dopady:</b>		
- do projektovej dokumentácie	áno	
- do časového plánu	áno	
- do ceny	áno	zvýšenie o: 14 677,80 € bez DPH zniženie o: 0,00 € bez DPH
<b>Navrhovateľ zmeny:</b>	Podpis:	
<b>Vecná kontrola:</b>	<b>Cenová kontrola:</b>	
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa:</b>	Podpis:	
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí		
<b>Vyjadrenie projektanta:</b>	Podpis:	
<b>Vyjadrenie objednávateľa:</b>	Podpis:	
<b>Doporučenie</b>	Podpis:	
<b>Záverečné stanovisko</b>	Podpis:	

V Žiline, dňa: 1.4.2024

Za objednávateľa: Ing. Ivan Senko

Za zhotoviteľa: Ing. Ivan Velický



# ZMENOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák

**Číslo ZoD:** OS23030349/SK  
59/4/2023

Poradové číslo zmenového listu:

2

**Zmena:** D - dokumentácia  
P - príprava  
**R - realizácia**

## Názov zmeny: Nesúlad PD s VV s vyplnením medzipriestoru

### Popis zmeny:

Z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácia (PD) a výkazu výmer (VV) ohľadom výplne medzipriestoru medzi pôvodnou konštrukciou mosta M7019 a novou nosnou konštrukciou tubusu.

Podľa VV sa má medzipriestor vyplniť ŠD 0-8 a nesúdržnou zeminou frakcie 0- 32, čo nie je realizovateľné. Podľa PD sa má medzipriestor vyplniť výplňovou zmesou C3/4 no toto nie je zahrnuté vo VV. Položky č. 45731112R, 273354111 a 273354211 budú navýšené a zároveň položky č. 175101201.S, 583310002700.S a 103640000201R budú ponížené.

### Zdôvodnenie zmeny:

- Počas realizácie výplňové betónu C 3/4 bol zistený nesúlad v množstvách položky č. 45731112R s reálne použitým množstvom na vyplnenie priestoru medzi novou a starou nosnou konštrukciou mosta.
- E-mailom z dňa 14.09.2023 zástupca zhotoviteľa upovedomil objednávateľa o vzniknutej situácii a požiadal ho o usmernenie k ďalšiemu postupu. Objednávateľ následne požiadal projektanta (AD) o jeho stanovisko.
- Dňa 18.09.2023 zaslal projektant (AD) po kontrole výkazu výmer svoje stanovisko a usmernenie, kde uviedol, že po kontrole PD a VV našiel rozpor.

Vyššie uvedené skutočnosti majú dopad na cenu diela.

<b>Stavba:</b> Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák		<b>ZoD:</b> OS23030349/SK 59/4/2023	Zmenový list stavby č.2
<b>Dopady:</b>			
- do projektovej dokumentácie	nie		
- do časového plánu	nie		
- do ceny	áno	zvýšenie o:	6160,80 € bez DPH
		zníženie o:	0,00 € bez DPH
<b>Navrhovateľ zmeny:</b>		Podpis:	
Zmeny vyvolané skutkovým stavom stavebných objektov			
<b>Vecná kontrola:</b>		<b>Cenová kontrola:</b>	
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa:</b>		Podpis:	
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí			
<b>Vyjadrenie projektanta:</b>		Podpis:	
<b>Vyjadrenie objednávateľa:</b>		Podpis:	
<b>Doporučenie</b>		Podpis:	
<b>Záverečné stanovisko</b>		Podpis:	

V Žiline, dňa: 1.04.2024

Za objednávateľa: Ing. Ivan Senko

Za zhotoviteľa: Ing. Ivan Velický

**Priloha č. 2 Ocenený výkaz výmer zmenového listu č.1 a č.2**



## Zmenový list č.1 - naviac práce



**METROSTAV**

Stavba

**Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák**

Objednávateľ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brmianska 3, 911 05 Trenčín, Slovensko

Projektant DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 677,80</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>13 846,89</b>
D	1		<b>Zemné práce</b>				<b>13 846,89</b>
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	363,967	10,99	4 000,00
3	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	358,166	6,98	2 500,00
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m, do 100 m 2x	m3	1 620,370	2,16	3 500,00
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	714,286	0,70	500,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,250	6,06	104,54
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	985,924	1,47	1 449,31
11	K	463212300.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklíňovaním škár	m3	7,600	91,19	693,04
12	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	119,048	9,24	1 100,00
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>830,91</b>
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,360	14,99	530,05
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - poplatok za recykláciu	t	17,250	8,24	142,14
21	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,110	8,24	149,23
22	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	17,250	0,55	9,49

Marián ŠKOLNÍK



# Rozpočet

## Zmenový list č.2 - naviac práce



Stavba:

**Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák**

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovensko


Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>6 160,80</b>
0	HSV		Práce a dodávky HSV				6 160,80
0	4		Vodorovné konštrukcie				6 160,80
43	K	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	10,600	47,36	502,02
	W		*obetňovanie tubusu 2*5,3 m2		10,600		
44	K	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	22,940	5,81	133,28
	W		2*5,3 = 10,6 m2		22,940		
54	K	45731112R	Vyrovnávací alebo spádový betón C 3/4 vrátane úpravy povrchu	m3	50,000	110,51	5 525,50
	W		*okolo profilu 200mm* 10*1,6 (náhrada za položku č.28 a č. 29)		16,000		
	W		*zvyšná výplň v priestore medzi novou a starou konštrukciou (náhrada za položku č.28 a č. 30)		34,000		



**Priloha č. 3 Ocenený výkaz výmer nezrealizovaných prác**



Rozpočet  
Nerealizované práce



METROSTAV

Stavba

Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Briianska 3, 911 05 Trenčín, Slovensko  
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.  
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Pr.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>20 941,00</b>
0	HSV		Práce a dodávky HSV				20 941,00
0	1		Zemné práce				20 941,00
9	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	147,500	10,04	1 480,90
			<b>Súčet</b>		<b>147,500</b>		
25	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	981,482	6,06	5 947,78
			"povrchová vrstva" 73,2*2,0		146,400		
			"výkop" (86,2+277,3+53,441+0,6)*2,0		835,082		
			<b>Súčet</b>		<b>981,482</b>		
26	K	175101201.S	Obšyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	46,435	27,16	1 261,17
			*obšyp potrubia štrkopieskom, ručné hutnenie podľa pokynov PD*		16,000		
			* obšyp potrubia zeminou, ručné hutnenie podľa pokynov PD*		34,000		
			<b>Súčet</b>		<b>50,000</b>		
29	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	32,000	23,52	752,64
			*obšyp potrubia*		32,000		
			<b>Súčet</b>		<b>32,000</b>		
30	M	103640000201R	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	56,545	22,87	1 293,18
			<b>Súčet</b>		<b>56,545</b>		
N1	K	231943211.S	Steny baranené z ocefových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	36,300	193,94	7 040,02
			"na baranenie, vrátane prenájmu" 4*6*1,1		26,400		
			"na zapretie zeminy vodorovne, vrátane prenájmu" 6*1,5*1,1		9,900		
			<b>Súčet</b>		<b>36,300</b>		
N2	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocefových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	36,300	84,85	3 080,06
109	K	979081121.2	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - skládka alebo recyklačný dvor, potrebná vzdialenosť	t	0,504	8,24	4,15
			"zabradlie" 28*0,018		0,504		
			<b>Súčet</b>		<b>0,504</b>		
112	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	147,447	0,55	81,10
			"asfalt frézovanie" 1161*0,127		147,447		
			<b>Súčet</b>		<b>147,447</b>		

